

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

AO IF BAIANO – ITABERABA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução da construção do prédio do Refeitório do Campus Itaberaba, correspondente a Tomada de Preços nº 01/2020 do tipo menor preço por item sob regime de empreitada pelo preço unitário de R\$ 970.825,48 (Novecentos e setenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução do objeto desta licitação.

Utilizaremos as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos trabalhos e para o devido cumprimento das obrigações assumidas.

O prazo de execução total é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data de expedição da Ordem de Serviço.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ, Carteira de Identidade nº 354243226, órgão expedidor SSP/SP, Crea-BA 050176478-0 expedida em 25/04/2016, e CPF nº 008.142.565- 11, como representante legal desta empresa.

Declaramos que nos responsabilizamos em manter as instalações e equipamentos, objetos desta licitação, em perfeitas condições de funcionamento, durante todo o período contratual.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no edital de todos os seus anexos.

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020.


CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ
CPF 008.142.565 – 11
SÓCIO ADMINISTRADOR
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ 09.625.923/0001 - 03

ENDEREÇO: Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 194, Lot. Vila das Castanheiras, quadra H, lote 56 a 58, galpão 08, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400

TELEFONE/FAX: (71) 3379 - 4925

E-MAIL: comercial@shockeng.com.br

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para retomada da construção do prédio do Refeitório do Campus Itaberaba, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		
1.0	CUSTOS INDIRETOS	6,73%
1.1	Administração Central	3,70%
1.2	Seguros + Garantia	0,80%
1.3	Riscos	1,03%
1.5	Despesas Financeiras	1,20%
2.0	TRIBUTOS	7,15%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,50%
3.0	LUCRO	6,16%
3.1	Lucro e despesas financeiras	6,16%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	22,11%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020

CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ
CPF 008.142.565 - 11
SÓCIO ADMINISTRADOR
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 09.625.923/0001 - 03

Ian Aguiar
Eng. Civil
CREA - BA 79561/D
SHOCK ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ 09.625.923/0001 - 03

ENDEREÇO: Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 194, Lot. Vila das Castanheiras, quadra H, lote 56 a 58, galpão 08, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400

TELEFONE/FAX: (71) 3379 - 4925

E-MAIL: comercial@shockeng.com.br

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para retomada da construção do prédio do Refeitório do Campus Itaberaba, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		
1.0	CUSTOS INDIRETOS	3,21%
1.1	Administração Central	1,50%
1.2	Seguros + Garantia	0,30%
1.3	Riscos	0,56%
1.5	Despesas Financeiras	0,85%
2.0	TRIBUTOS	3,65%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	
3.0	LUCRO	3,50%
3.1	Lucro e despesas financeiras	3,50%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	10,89%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020

CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ
CPF 008.142.565 - 11
SÓCIO ADMINISTRADOR
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 09.625.923/0001 - 03

Ian Aguiar
Engº Civil - Diretor
CREA BA 79.561/D
SHOCK ENGENHARIA

f

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 09.625.923/0001 - 03
ENDEREÇO: Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 194, Lot. Vila das Castanheiras, quadra H, lote 56 a 58, galpão 08, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
TELEFONE/FAX: (71) 3379 - 4925
E-MAIL: comercial@shockeng.com.br
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para retomada da construção do prédio do Refeitório do Campus Ilaberaba, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico - Anexo I

L.S. = 113,04%

BDI (SERVIÇOS) = 22,11%

BDI (EQUIPAMENTOS) = 10,89%

PLANILHA SINTÉTICA

R\$ 970.825,48

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
22,11%								
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					28.297,30
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,60	306,16	373,84	1.345,82
1.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6mm, COM PINTURA A CAL	M²	352,00	54,94	67,08	23.612,16
1.3	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA	UN	1,00	1.452,62	1.773,78	1.773,78
1.4	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00	421,11	514,21	514,21
1.5	5103	ORSE	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO PARA CALÇADA NO ENTORNO	M²	226,58	3,80	4,64	1.051,33
Subtotal								28.297,30

2			ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES					47.023,37
2.1	3240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	473,92	14,38	17,55	8.317,29
2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	110,10	18,01	21,99	2.421,09
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	5,94	43,26	52,82	313,75
2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³	M³	22,36	3,52	4,29	95,92
2.5	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³, DMT ATÉ 0,5KM	M³	22,36	4,13	5,04	112,69
2.6	3838	ORSE	JATEAMENTO ABRASIVO EM ESTRUTURAS DE AÇO	M²	466,70	50,00	61,05	28.492,03
2.7	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm	M	37,02	26,70	32,60	1.206,85
	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40mm E MENORES QUE 75mm	M	62,00	28,51	34,81	2.158,22
	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75mm	M	11,21	30,97	37,81	423,85
2.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m (GÁS, ESGOTO E ÁGUA - INTERLIGAÇÕES)	M³	27,43	64,72	79,02	2.167,51
2.11	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE (GÁS, ESGOTO E ÁGUA - INTERLIGAÇÕES)	M³	27,43	39,24	47,91	1.314,17
Subtotal								47.023,37

3			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					46.011,50
3.1	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 14X18X39cm (ESPESSURA 14cm) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m² COM VÃOS E ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (REFEITÓRIO+CASA DO LIXO)	M²	310,16	54,41	66,43	20.603,92
3.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO	M	134,07	19,45	23,75	3.184,16
3.3	11743	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M²	20,41	891,71	1.088,85	22.223,42
Subtotal								46.011,50

4			COBERTURA					47.667,19
4.1	94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	854,05	33,90	41,39	35.349,12
4.2	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	28,60	288,10	351,79	10.061,19
4.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	7,37	54,07	66,02	486,56
4.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CORTE DE 25cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	30,66	32,09	39,18	1.201,25
4.5	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CASA DO LIXO E CASA DO GÁS)	M²	9,00	16,30	19,90	179,10
4.6	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6mm, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (CASA DO LIXO E CASA DO GÁS)	M²	9,00	35,49	43,33	389,97
Subtotal								47.667,19

5			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					55.171,85
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS/ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA (REFEITÓRIO+CASA DO LIXO+CASA DE GÁS)	M²	648,85	3,39	4,13	2.679,75
5.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA (REFEITÓRIO+CASA DO LIXO+CASA DE GÁS)	M²	642,14	4,19	5,11	3.281,33
5.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20cm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (REFEITÓRIO+CASA DO LIXO+CASA DE GÁS)	M²	699,25	29,56	36,09	25.235,93
5.4	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10cm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (REFEITÓRIO+CASA DO LIXO+CASA DE GÁS)	M²	642,14	28,29	34,54	22.179,51
5.5	3256	ORSE	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	134,08	10,97	13,39	1.795,33
Subtotal								55.171,85

6			ESQUADRIAS					88.673,38
6.1	91341	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA BANHEIROS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	11,55	391,85	478,47	5.526,32
6.2	74046/002	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8,00	33,02	40,32	322,56
6.3	12334	ORSE	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO ALZAR/VISTA	M²	8,19	348,87	426,00	3.488,94
6.4	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO (VISOR), 87X210cm, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	635,02	775,41	4.652,46
6.5	11193	ORSE	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, TIPO VAI-VEI, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE DOBRADIÇA	M²	6,30	412,41	503,59	3.172,61
6.6	11556	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M²	8,82	355,00	433,48	3.823,29
6.7	12098	ORSE	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	M²	7,56	558,65	682,16	5.157,12
6.8	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E MOLA HIDRÁULICA	UN	8,00	2.156,94	2.633,82	21.070,56
6.9	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	64,39	78,62	707,58
6.10	12105	ORSE	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (CASA DO GÁS E CASA DO LIXO)	M²	6,30	388,62	474,54	2.989,60
6.11	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M²	2,80	187,94	229,49	642,57
6.12	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M²	65,40	221,64	270,64	17.699,85
6.13	8968	ORSE	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM FERRAGENS	M²	5,50	240,00	293,06	1.611,83

L.S. = 113,04%

BDI (SERVIÇOS) = 22,11%

BDI (EQUIPAMENTOS) = 10,89%

PLANILHA SINTÉTICA

		REFEITÓRIO						RS 970.825,48	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)	
6.14	73937/001	SINAPI	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	5,94	88,90	108,55	644,78	
6.15	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4mm, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	M²	10,70	435,34	531,59	5.688,01	
6.16	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	69,80	32,96	40,24	2.808,75	
6.17	93183	SINAPI	CONTRA-VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	69,80	32,96	40,24	2.808,75	
6.18	8970	ORSE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITERO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA JANELAS E COBOGÓS	M²	74,14	64,71	79,01	5.857,80	
						Subtotal		88.673,38	

								145.404,66	
7			PAVIMENTAÇÃO						
7.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER(CASA DO LIXO)	M³	0,23	464,04	566,63	127,49	
7.2	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK= 30MPa, PARA ESPESURA DE 10cm - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(CASA DO LIXO)	M³	0,45	404,66	494,12	222,35	
7.3	74202/001	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, SOBRECARGA DE 100KG/M², VÃOS ATÉ 3,5m/E=8cm/LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPa, 3cm, INTER-EIXO 38cm, COM ESCORAMENTO (REAP. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA(CASA DO LIXO)	M²	4,50	64,98	79,34	357,03	
7.4	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	593,29	110,62	135,07	80.135,66	
7.5	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARAPISOSOM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 cm (INTERNO-CASA DO LIXO-CASA DE GÁS)	M²	46,83	33,21	40,55	1.898,95	
7.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARAPAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5m² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES(INTERNO-CASA DO LIXO-CASA DE GÁS)	M²	297,08	43,30	52,87	15.706,61	
7.7	11233	ORSE	RODAPÊ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	291,81	17,05	20,81	6.072,56	
7.8	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, PARGURA DE 15cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	74,20	73,78	90,09	6.684,67	
7.9	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	8,65	270,26	330,01	2.854,58	
7.10	4555	ORSE	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	110,95	22,96	28,03	3.109,92	
7.11	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10cm, ARMADO COM TELA DE AÇO, INCL. LONA PLÁSTICA PRETA	M²	228,58	86,31	105,39	23.879,26	
7.12	7324	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIV. REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	24,88	82,85	101,16	2.516,86	
7.13	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	5,00	301,16	367,74	1.838,70	
						Subtotal		145.404,66	

								85.712,60	
8			EMASSAMENTO E PINTURA						
8.1	88414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS	M²	1.231,62	3,90	4,76	5.862,51	
8.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDEINTERNAS, DUAS DEMÃOS	M²	1.231,62	12,02	14,67	18.067,86	
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EMPAREDEINTERNA, DUAS DEMÃOS	M²	1.231,62	8,61	10,51	12.944,32	
8.4	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	642,14	22,97	28,04	18.005,60	
8.5	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	642,14	9,81	11,97	7.686,41	
8.6	88413	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M²	383,86	3,49	4,26	1.635,24	
8.7	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M²	383,86	15,61	19,06	7.316,37	
8.8	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M²	383,86	13,04	15,92	6.111,05	
8.9	2305	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M²	466,70	14,19	17,32	8.083,24	
						Subtotal		85.712,60	

								77.444,65	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4"X2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	77,00	12,14	14,82	1.141,14	
9.2	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4"X4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	15,17	18,52	129,64	
9.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	64,00	8,49	10,36	663,04	
9.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5mm², ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.016,20	2,63	3,21	9.682,00	
9.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,0mm², ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,00	4,11	5,01	195,39	
9.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,0mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	795,40	4,59	5,60	4.454,24	
9.7	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16,0mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,90	9,00	10,98	174,58	
9.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6,0mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	181,20	6,16	7,52	1.362,62	
9.9	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35,0mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	63,40	20,59	25,14	1.593,87	
9.10	9516	ORSE	CAIXA PASSAGEM DE SOBREPOR EM AÇO 100X100X80MM	UN	1,00	12,26	14,97	14,97	
9.11	9425	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PARA ELÉTRICIDADE EM ALUMÍNIO, DIM. 50 X 50 X 15 CM	UN	11,00	88,62	108,21	1.190,31	
9.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 2P+T, 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	28,32	34,58	172,90	
9.13	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"X2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	6,74	8,23	534,95	
9.14	91951	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"X4" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	9,73	11,88	154,44	
9.15	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	55,92	68,28	546,24	
9.16	91980	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR, 10A 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	31,79	38,81	543,34	
9.17	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	32,52	39,70	2.540,80	
9.18	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	49,00	26,42	32,26	1.580,74	
9.19	8689	ORSE	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UN	1,00	12,49	15,25	15,25	
9.20	765	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM	UN	7,00	34,44	42,05	294,35	
9.21	8686	ORSE	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	9,00	18,14	22,15	199,35	
9.22	9524	ORSE	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	20,00	4,03	4,92	98,40	
9.23	12582	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90°, HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	7,13	8,70	8,70	
9.24	12579	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE 50 X 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	7,00	13,98	17,07	119,49	
9.25	726	ORSE	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	2,00	5,11	6,23	12,46	
9.26	83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO E DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	26,16	31,94	255,52	
9.27	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 30A, 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	12,93	15,78	378,72	
9.28	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 50A, 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	83,85	102,38	921,42	
9.29	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 60 A 100A, 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	111,30	135,90	271,80	
9.30	9042	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DIF. 40KA - 440V	UN	8,00	79,54	97,12	776,96	
9.31	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	8,00	144,65	176,63	1.413,04	
9.32	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32mm (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,73	9,03	11,02	1.528,80	
9.33	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,33	7,29	8,90	109,73	
9.34	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50mm (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	159,10	10,70	13,06	2.077,84	
9.35	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60mm (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,40	15,25	18,62	156,40	
9.36	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCL. LÂMPADA	UN	5,00	66,49	81,19	405,95	

F

E-MAIL: comercial@shockeng.com.br

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para retomada da construção do prédio do Refeitório do Campus Itaberaba, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I

L.S. = 113,04%

BDI (SERVIÇOS) = 22,11%

BDI (EQUIPAMENTOS) = 10,89%

PLANILHA SINTÉTICA

REFEITÓRIO								R\$ 970.825,48	
ITEM	CÓDIGO	FORNEC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)	
9.37	7327	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 2 X 32W, INCLUSO LÂMPADA E REATOR	UN	6,00	211,80	258,62	1.551,72	
9.38	8081	ORSE	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PETALAS, REF CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, REATOR, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W E POSTE APOIADO H=9M	UN	8,00	3.042,89	3.715,64	29.725,12	
9.39	619	ORSE	LUMINÁRIA INDUSTRIAL EM CHAPA DE AÇO, BLINDADA, A PROVA DE TEMPO, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W (TECNOLUX - REF TB165/24 OU SIMILAR), EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADAS	UN	7,00	390,54	476,88	3.338,16	
9.40	528	ORSE	LUMINÁRIA FLUORESCENTE PLAFONIER 2 X 40 W (TECNOLUX REF FLP-6410/22 OU SIMILAR), COMPLETA - REV. 01	UN	5,00	119,27	145,63	728,15	
9.41	561	ORSE	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL REATOR ELETRONICO E LAMPADAS	UN	44,00	88,53	108,10	4.756,40	
9.42	12225	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	386,65	472,13	472,13	
9.43	12226	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	434,91	531,06	531,06	
9.44	12227	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	509,81	622,52	622,52	
Subtotal								77.444,65	
SPDA								7.165,41	
10.1	9392	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16m/kg)	KG	93,99	53,87	65,78	6.182,66	
10.2	11132	ORSE	PRELHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF.TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	218,00	1,51	1,84	401,12	
10.3	9900	ORSE	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NÚ DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00	6,59	8,04	393,96	
10.4	7928	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00	3,14	3,83	187,67	
Subtotal								7.165,41	
CLIMATIZAÇÃO								40.395,44	
11	3397	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/ATÉ 30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	16,00	176,50	215,52	3.448,32	
11.2	11791	ORSE	L. DE REFRIG./L. LIQ. Ø 1/4" - TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,64	121,46	148,31	2.616,18	
11.3	11780	ORSE	L. DE REFRIG./SUC. Ø 1/2" - TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,64	198,74	242,67	4.280,69	
11.4	11779	ORSE	L. DE REFRIG./L. LIQ. Ø 3/8" - TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,74	191,85	234,26	10.949,31	
11.5	11785	ORSE	L. DE REFRIG./SUC. Ø 1/8" - TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,74	320,20	390,99	18.274,87	
11.6	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,74	10,41	12,71	581,35	
11.7	89866	SINAPI	JOELHO 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	4,05	4,94	237,12	
11.8	89869	SINAPI	TÊ 90º, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6,23	7,60	7,60	
Subtotal								40.395,44	
GÁS E EXAUSTÃO								18.226,66	
12.1	2367	ORSE	FORNECIMENTO DE CILINDRO PARA ACONDICIONAMENTO DE GÁS, CAPACIDADE MÁXIMA 10M3	UN	20,00	401,13	489,81	9.796,20	
12.2	9014	ORSE	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, P/INST. GÁS	UN	2,00	50,24	61,34	122,68	
12.3	7838	ORSE	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	20,00	39,54	48,28	965,60	
12.4	9097	ORSE	TREDOLET PARA CENTRAL GLP P-190	UN	2,00	85,67	104,61	209,22	
12.5	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA EM PVC "GÁS" E "CUIDADO CENTRAL DE GÁS", DIM.: 20 X 20 CM	UN	2,00	18,10	22,10	44,20	
12.6	9015	ORSE	VALVULA ESFERA FECHO RÁPIDO, CLASSE 300	UN	4,00	65,97	80,55	322,20	
12.7	8708	ORSE	CAIXA COM REGULADOR 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	2,00	145,40	177,54	355,08	
12.8	12899 I	SINAPI	MANOMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA 10KG/CM², CONEXÃO DE 1/4"	UN	4,00	127,97	156,26	625,04	
12.9	9094	ORSE	MEDIDOR DE GÁS GLP, CLASSE 300	UN	2,00	326,47	398,64	797,28	
12.10	97337	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,21	88,67	108,27	3.595,64	
12.11	92289	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	29,62	36,16	506,24	
12.12	1416	ORSE	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM (1 1/4")	UN	2,00	42,74	52,18	104,36	
12.13	7835	ORSE	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	2,00	320,59	391,46	782,92	
Subtotal								18.226,66	
CABEAMENTO E LÓGICA								677,12	
13.1	10336	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOBREPOR EM PVC, PARA 02 CONECTORES RJ-45, COM ESPELHO	UN	10,00	9,07	11,07	110,70	
13.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32mm (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,40	9,03	11,02	566,42	
Subtotal								677,12	
HIDROSSANITÁRIO								43.248,94	
14.1			HIDRÁULICO					40.042,72	
14.1.1	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	475,99	581,22	1.162,44	
14.1.2	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	12,00	36,40	44,44	533,28	
14.1.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	16,00	42,70	52,14	834,24	
14.1.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	3,00	10,96	20,70	62,10	
14.1.5	2070	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, INCL. VALVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UN	10,00	464,65	567,38	5.673,80	
14.1.6	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	15,61	270,26	330,01	5.151,45	
14.1.7	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	184,14	224,85	2.698,20	
14.1.8	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	142,72	174,27	2.788,32	
14.1.9	86876	SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	190,82	233,00	699,00	
14.1.10	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	70,59	86,19	172,38	
14.1.11	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	521,93	637,32	637,32	
14.1.12	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	268,79	328,21	1.312,84	
14.1.13	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	99,13	121,04	242,08	
14.1.14	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	70,44	86,01	344,04	
14.1.15	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	105,07	128,30	128,30	

E-MAIL: comercial@shockeng.com.br
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para retomada da construção do prédio do Refeitório do Campus Itaberaba, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I

PLANILHA SINTÉTICA							L.S. = 113,04%	
							BDI (SERVIÇOS) = 22,11%	
							BDI (EQUIPAMENTOS) = 10,88%	
REFEITÓRIO							R\$ 970.825,48	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
14.1.16	89985	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	9,00	67,70	82,66	743,94
14.1.17	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	4,00	21,41	26,14	104,56
14.1.18	8492	ORSE	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2"	UN	4,00	181,08	221,11	884,44
14.1.19	3260	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC 120 DE PAREDE	UN	2,00	233,65	285,30	570,60
14.1.20	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	6,98	8,52	144,84
14.1.21	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	2,90	3,54	63,72
14.1.22	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	4,13	5,04	50,40
14.1.23	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7,75	9,46	18,92
14.1.24	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	40,17	49,05	490,50
14.1.25	94708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", PARA RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	18,99	23,18	92,72
14.1.26	94709	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", PARA RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	23,42	28,59	114,36
14.1.27	94790	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3", PARA RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	190,64	232,78	931,12
14.1.28	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	8,04	9,81	39,24
14.1.29	1077	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 75MM	UN	11,00	19,03	23,23	255,53
14.1.30	1089	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 50MM	UN	5,00	24,04	29,35	146,75
14.1.31	1083	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MM	UN	4,00	11,96	14,60	58,40
14.1.32	1084	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	UN	1,00	13,27	16,20	16,20
14.1.33	94684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	99,94	122,03	976,24
14.1.34	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,00	3,62	4,42	291,72
14.1.35	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	5,36	6,54	91,56
14.1.36	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	10,01	12,22	183,30
14.1.37	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	71,74	87,60	175,20
14.1.38	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,41	36,71	44,82	1.766,35
14.1.39	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	207,52	3,27	3,99	828,00
14.1.40	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00	6,70	8,18	229,04
14.1.41	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,76	11,02	13,45	279,22
14.1.42	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,30	29,56	36,09	119,09
14.1.43	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	5,16	6,30	119,70
14.1.44	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	8,20	10,01	50,05
14.1.45	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	15,37	18,76	112,56
14.1.46	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	55,16	67,35	67,35
14.1.47	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	83,06	101,42	709,94
14.1.48	1186	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 85 X 75MM	UN	1,00	51,77	63,21	63,21
14.1.49	1430	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	4,00	1.395,10	1.703,54	6.814,16
Subtotal								40.042,72
								8.206,22
SANITÁRIO								
14.2.1	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	7,00	435,96	532,34	3.726,38
14.2.2	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	8,00	8,88	10,84	86,72
14.2.3	83626	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA (RALO DE PISO) LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,00	125,40	153,12	1.224,96
14.2.4	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	8,72	10,64	21,28
14.2.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	12,84	15,67	62,68
14.2.6	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	4,77	5,82	34,92
14.2.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	4,85	43,51	53,12	257,63
14.2.8	1666	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	10,00	6,58	8,03	80,30
14.2.9	7594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	2,00	5,96	7,27	14,54
14.2.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	44,11	22,20	27,10	1.195,38
14.2.11	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	5,47	33,63	41,06	224,59
14.2.12	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	9,41	11,49	91,92
14.2.13	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	42,00	7,66	9,35	392,70
14.2.14	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00	18,10	22,10	88,40
14.2.15	89728	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	5,82	7,10	42,60
14.2.16	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	8,00	8,78	10,72	85,76
14.2.17	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	14,39	17,57	105,42
14.2.18	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00	9,22	11,25	101,25
14.2.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00	15,38	18,78	56,34
14.2.20	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00	24,49	29,90	119,60
14.2.21	1560	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	3,00	23,49	28,68	86,04
14.2.22	1074	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	UN	2,00	7,81	9,53	19,06
14.2.23	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00	14,38	17,55	87,75
Subtotal								8.206,22
								1.610,44
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
15.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL GERAL	M²	634,04	1,72	2,10	1.331,48
15.2	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M, E=2MM	UN	11,00	20,77	25,36	278,96
Subtotal								1.610,44
								100.416,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	88,86	108,50	52.080,00
16.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	41,24	50,35	48.336,00
Subtotal								100.416,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS C/ BDI								838.146,51



E-MAIL: comercial@shockeng.com.br

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para retomada da construção do prédio do Refeitório do Campus Itaberaba, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I

L.S. = 113,04%

BDI (SERVIÇOS) = 22,11%

BDI (EQUIPAMENTOS) = 10,89%

PLANILHA SINTÉTICA

REFEITÓRIO								R\$ 970.825,48
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
10,89%								132.678,97
17			EQUIPAMENTOS					
17.1		ORÇAMENTO	CORTINA DE AR – 900mm	UN	4,00	891,13	988,17	3.952,68
17.2		ORÇAMENTO	CORTINA DE AR – 1200mm	UN	1,00	1.005,82	1.115,36	1.115,36
17.3		ORÇAMENTO	AR CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA) TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.604,03	1.778,71	5.336,13
17.4		ORÇAMENTO	AR CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA) TIPO PISO-TETO 48.000 BTU/h – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	6.501,44	7.209,48	14.418,96
17.5		ORÇAMENTO	AR CONDICIONADO (UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA) TIPO CASSETTE 48.000 BTU/h – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7.875,75	8.733,46	17.466,92
17.6		ORÇAMENTO	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DE 3,60 m X 2,10m (UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA) , 4.000W, COM PAINEL DE CONTROLE CÂMARA FRIA TIPO AC3, PRÓPRIO PARA MANOBRAS DE MOTORES COM ROTOR GAIOLA E DESLIGAMENTO EM REGIME, TERMOSTATO/ TERMÔMETRO DIGITAIS PARA PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO, 12V., CAIXA EM PLÁSTICO PC-ABS, PADRÃO UL94V-0 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	32.783,75	36.354,10	36.354,10
17.7		ORÇAMENTO	CÂMARA DE CONGELAMENTO DE 3,65m X 2,10m (UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA) , 6.000W, COM PAINEL DE CONTROLE CÂMARA FRIA TIPO AC3, PRÓPRIO PARA MANOBRAS DE MOTORES COM ROTOR GAIOLA E DESLIGAMENTO EM REGIME, TERMOSTATO/ TERMÔMETRO DIGITAIS PARA PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO, 12V., CAIXA EM PLÁSTICO PC-ABS, PADRÃO UL94V-0 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	32.783,75	36.354,10	36.354,10
17.8	11149	ORSE	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	916,21	1.015,99	2.031,98
17.9	9020	ORSE	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=4000 X PROF=1200 X ALT=450MM	UN	2,00	7.055,94	7.824,37	15.648,74
Subtotal								132.678,97

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

970.825,48

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020

5

CARLOS ZADAN MALUF BENITEZ
CPF 048.142.565 – 11
SÓCIO ADMINISTRADOR
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

Ian Aguiar
Engº Civil - Diretor
CREA BA 79.561/D
SHOCK ENGENHARIA

8

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Castanheiras, Buracupinho, Lauro de Freitas-BA, CEP. 42.710-400
Tel: (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
B.1	8080	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8080	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8080	ENRUM			R\$ 2.67
B.2	8090	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8090	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8090	ENRUM			R\$ 2.67
B.3	8100	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8100	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8100	ENRUM			R\$ 2.67
B.4	8110	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8110	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8110	ENRUM			R\$ 2.67
B.5	8120	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8120	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8120	ENRUM			R\$ 2.67
B.6	8130	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8130	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8130	ENRUM			R\$ 2.67
B.7	8140	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8140	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8140	ENRUM			R\$ 2.67
B.8	8150	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8150	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8150	ENRUM			R\$ 2.67
B.9	8160	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8160	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8160	ENRUM			R\$ 2.67
B.10	8170	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8170	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8170	ENRUM			R\$ 2.67
B.11	8180	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8180	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8180	ENRUM			R\$ 2.67
B.12	8190	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8190	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8190	ENRUM			R\$ 2.67
B.13	8200	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8200	ENRUM			R\$ 2.67
B.14	8210	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8210	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8210	ENRUM			R\$ 2.67
B.15	8220	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8220	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8220	ENRUM			R\$ 2.67
B.16	8230	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8230	ENRUM			R\$ 2.67
	COMPOSICAO	8230	ENRUM			R\$ 2.67
B.17	8240	ENRUM	ENRUM			R\$ 2.67
	RESUMO	7200	ENRUM			R\$ 2.67

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, s/194, Lot. Vão das Cantabeiras, Buracumbão, Luzo de Frestas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

UN	INSUMO	21237	PLACA ISOLANTE ADEQUADA ANTI-ATMOSFERA 750V, EM ROLO DE 18,18 MM X 5 CM	UN	0,0030000	R\$ 2,62	R\$ 0,02
COMPOSICAO	85247		MODULO DE ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 18,36	R\$ 0,73
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 23,48	R\$ 0,93
3,6	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 3,6MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
INSUMO	1031		CABO DE COBRE TEEVIL, CLASSE 0,5 TEEVIL EM PVC, ANTIMANCHA BWP, COBERTURA PVC-ST, ANTIMANCHA BWP, 9,1 CONDUZIR 0,50 KVA, SECCAO NOMINAL 18MM ²	M	1,1900000	R\$ 2,40	R\$ 2,91
INSUMO	21237		PLACA ISOLANTE ADEQUADA ANTI-ATMOSFERA 750V, EM ROLO DE 18,18 MM X 5 CM	H	0,0000000		
COMPOSICAO	85247		MODULO DE ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 18,36	R\$ 0,73
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 23,48	R\$ 0,93
3,7	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 3,7MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
INSUMO	995		CABO DE COBRE TEEVIL, CLASSE 0,5 TEEVIL EM PVC, ANTIMANCHA BWP, COBERTURA PVC-ST, ANTIMANCHA BWP, 9,1 CONDUZIR 0,50 KVA, SECCAO NOMINAL 18MM ²	M	1,0270000	R\$ 9,21	R\$ 8,48
INSUMO	21237		PLACA ISOLANTE ADEQUADA ANTI-ATMOSFERA 750V, EM ROLO DE 18,18 MM X 5 CM	H	0,0100000	R\$ 2,82	R\$ 0,03
COMPOSICAO	85247		MODULO DE ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0130000	R\$ 16,36	R\$ 0,21
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0130000	R\$ 23,48	R\$ 0,26
3,8	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 3,8MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
INSUMO	994		CABO DE COBRE TEEVIL, CLASSE 0,5 TEEVIL EM PVC, ANTIMANCHA BWP, COBERTURA PVC-ST, ANTIMANCHA BWP, 9,1 CONDUZIR 0,50 KVA, SECCAO NOMINAL 18MM ²	M	1,1900000	R\$ 13,25	R\$ 9,38
INSUMO	21237		PLACA ISOLANTE ADEQUADA ANTI-ATMOSFERA 750V, EM ROLO DE 18,18 MM X 5 CM	H	0,0000000		
COMPOSICAO	85247		MODULO DE ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0250000	R\$ 18,58	R\$ 0,8
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0250000	R\$ 33,48	R\$ 1,26
3,9	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 3,9MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
INSUMO	1019		CABO DE COBRE TEEVIL, CLASSE 0,5 TEEVIL EM PVC, ANTIMANCHA BWP, COBERTURA PVC-ST, ANTIMANCHA BWP, 9,1 CONDUZIR 0,50 KVA, SECCAO NOMINAL 18MM ²	M	1,0160000	R\$ 17,28	R\$ 17,28
INSUMO	21237		PLACA ISOLANTE ADEQUADA ANTI-ATMOSFERA 750V, EM ROLO DE 18,18 MM X 5 CM	H	0,0000000		
COMPOSICAO	85247		MODULO DE ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	R\$ 19,82	R\$ 1,3
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	R\$ 35,48	R\$ 1,36
4	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 23,48	R\$ 1,26
4,2	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4,2MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 23,48	R\$ 1,26
4,3	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4,3MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 23,48	R\$ 1,26
4,4	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4,4MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 23,48	R\$ 1,26
4,5	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4,5MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 23,48	R\$ 1,26
4,6	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4,6MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 23,48	R\$ 1,26
4,7	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4,7MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 23,48	R\$ 1,26
4,8	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4,8MM ² ANTIMANCHA E VITADO PARA CONDUZIR ENERGIA - FOMENTE E INSTALACAO	M	0,0000000		
COMPOSICAO	85254		ELTETRICA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 23,48	R\$ 1,26
4,9	INSUMO	51941	CABO DE COBRE TEEVIL, TIPO CABO 4,9MM ² ANTIM				

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, s. 194, Lot. Vila das Cartas/Itaerai, Buraquinho, Leuro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3339 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vão das Castelhanas, Buziquinho, Luro de Freitas-BA, CEP: 42.710-40
Tel: (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

9.24	10479	ORSE	GRUPPO DI ENLARGIMENTO DI 1000 MM. CINGHIA PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	1.0000	RS 10,80	RS 10,80
	3969	ORSE	TERMINAL DI 120 MM PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	1.0000	RS 10,80	RS 10,80
	10482	ORSE	CAVITÀ PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	0.0500	RS 6,62	RS 3,31
	8111	ENAPPI	SERVANTE DI OPERA	UN	0.0500	RS 4,67	RS 0,23
	10486	ORSE	ENCARICHI COMPLEMENTARI - SERVANTE	UN	0.0500	RS 2,56	RS 0,13
	10502	ORSE	ENCARICHI COMPLEMENTARI - ELETTROCALDAIA	UN	0.0500	RS 2,85	RS 0,14
TOTALE EQUIPAM.		MATERIALE	M.C.O. DI OPERA	ENC. ESEGUITO		RS 40,00	VALORE TOTALE
RS 0,00		RS 19,72	RS 0,00	RS 0,04		RS 0,00	RS 40,00
9.25	720	ORSE	TERMINAL DI 60/80 MM PER ELETTROCALDAIA METALLICA (TERMINAL DI 120 MM PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI))	UN	1.0000	RS 2,76	RS 2,76
	1206	ORSE	CAVITÀ PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	0.0800	RS 6,62	RS 0,53
	8111	ENAPPI	SERVANTE DI OPERA	UN	0.0800	RS 4,67	RS 0,38
	10486	ORSE	ENCARICHI COMPLEMENTARI - SERVANTE	UN	0.0800	RS 2,56	RS 0,21
	10502	ORSE	ENCARICHI COMPLEMENTARI - ELETTROCALDAIA	UN	0.0800	RS 2,85	RS 0,22
TOTALE EQUIPAM.		MATERIALE	M.C.O. DI OPERA	ENC. ESEGUITO		RS 40,00	VALORE TOTALE
RS 0,00		RS 19,72	RS 0,00	RS 1,01		RS 0,00	RS 41,01
9.26	32391	ENAPPI	RELE FOTOELETTRICO COMANDO E DI SELEZIONE ESTERNA - COMPLESSAMENTO DI BENTONALI	UN	1.0000000	RS 12,25	RS 12,25
INIZIO	2010		RELE FOTOELETTRICO COMANDO E DI SELEZIONE BIVOL 100 W. DI COMANDO SU BAMBARE	UN	0.3500000	RS 27,40	RS 9,59
COMPLESSO	88284		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.3500000	RS 10,40	RS 3,65
COMPLESSO	88218		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.3500000	RS 10,40	RS 3,65
						RS 26,35	
9.27	7410051	ENAPPI	SUS A VUOTO TERMOISOLATO MONOPOLARE PER CALORE NEREA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	1.0000000	RS 40,00	RS 40,00
INIZIO	2370		ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	0.1250000	RS 23,40	RS 12,81
COMPLESSO	88284		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.1250000	RS 23,40	RS 12,81
						RS 23,40	RS 12,81
9.28	7410054	ENAPPI	UNICITARIO TERMOISOLATO TRIFASICO PER CALORE NEREA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	1.0000000	RS 40,00	RS 40,00
INIZIO	2392		ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	0.4000000	RS 18,36	RS 7,34
COMPLESSO	88247		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.4000000	RS 27,40	RS 11,00
COMPLESSO	88284		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.4000000	RS 27,40	RS 11,00
						RS 46,76	RS 28,34
9.29	7410056	ENAPPI	UNICITARIO TERMOISOLATO TRIFASICO PER CALORE NEREA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	1.0000000	RS 40,00	RS 40,00
INIZIO	2392		ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	0.4000000	RS 18,36	RS 7,34
COMPLESSO	88247		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.4000000	RS 27,40	RS 11,00
COMPLESSO	88284		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.4000000	RS 27,40	RS 11,00
						RS 46,76	RS 28,34
9.30	8821	ORSE	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL SURTO DI TENSIONE (DPS) AGRUPPO DI ENLARGIMENTO DI 1000 MM. CINGHIA PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	1.0000	RS 70,70	RS 70,70
	9342	ORSE	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL SURTO DI TENSIONE (DPS) AGRUPPO DI ENLARGIMENTO DI 1000 MM. CINGHIA PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	1.0000	RS 70,70	RS 70,70
	2400	ENAPPI	ELETTROCALDAIA	UN	0.3000	RS 6,62	RS 1,98
	8111	ENAPPI	SERVANTE DI OPERA	UN	0.3000	RS 4,67	RS 1,40
	10486	ORSE	ENCARICHI COMPLEMENTARI - SERVANTE	UN	0.3000	RS 2,56	RS 0,13
	10502	ORSE	ENCARICHI COMPLEMENTARI - ELETTROCALDAIA	UN	0.3000	RS 2,85	RS 0,14
TOTALE EQUIPAM.		MATERIALE	M.C.O. DI OPERA	ENC. ESEGUITO		RS 40,00	VALORE TOTALE
RS 0,00		RS 19,72	RS 0,00	RS 0,04		RS 0,00	RS 40,00
9.31	7394	ORSE	GRUPPO DI ENLARGIMENTO DI 1000 MM. CINGHIA PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	1.0000	RS 10,80	RS 10,80
	3969	ORSE	TERMINAL DI 120 MM PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	1.0000	RS 10,80	RS 10,80
	10482	ORSE	CAVITÀ PER ELETTROCALDAIA METALLICA (REF. MOP4 DI SIMILARI)	UN	0.0500	RS 6,62	RS 3,31
	8111	ENAPPI	SERVANTE DI OPERA	UN	0.0500	RS 4,67	RS 0,23
	10486	ORSE	ENCARICHI COMPLEMENTARI - SERVANTE	UN	0.0500	RS 2,56	RS 0,13
	10502	ORSE	ENCARICHI COMPLEMENTARI - ELETTROCALDAIA	UN	0.0500	RS 2,85	RS 0,14
TOTALE EQUIPAM.		MATERIALE	M.C.O. DI OPERA	ENC. ESEGUITO		RS 40,00	VALORE TOTALE
RS 0,00		RS 19,72	RS 0,00	RS 0,04		RS 0,00	RS 40,00
9.32	7410051	ENAPPI	SUS A VUOTO TERMOISOLATO MONOPOLARE PER CALORE NEREA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	1.0000000	RS 40,00	RS 40,00
INIZIO	2370		ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	0.1250000	RS 23,40	RS 12,81
COMPLESSO	88284		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.1250000	RS 23,40	RS 12,81
COMPLESSO	88218		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.1250000	RS 23,40	RS 12,81
						RS 26,35	
9.33	7410054	ENAPPI	UNICITARIO TERMOISOLATO TRIFASICO PER CALORE NEREA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM) - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	1.0000000	RS 40,00	RS 40,00
INIZIO	2392		ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM - COMPLESSAMENTO DI METALLICA (ARMADIO DI 18 X 24 X 24 CM)	UN	0.4000000	RS 18,36	RS 7,34
COMPLESSO	88247		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.4000000	RS 27,40	RS 11,00
COMPLESSO	88284		ELETTROCALDAIA CON ENCARICHI COMPLEMENTARI	UN	0.4000000	RS 27,40	RS 11,00
						RS 46,76	RS 28,34

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. V. da das Castelhanas, Buracumbó, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3379.4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

9.30	13000	30000	50000	100000	200000	300000	400000	500000	600000	700000	800000	900000	1000000	1100000	1200000	1300000	1400000	1500000	1600000	1700000	1800000	1900000	2000000	2100000	2200000	2300000	2400000	2500000	2600000	2700000	2800000	2900000	3000000	3100000	3200000	3300000	3400000	3500000	3600000	3700000	3800000	3900000	4000000	4100000	4200000	4300000	4400000	4500000	4600000	4700000	4800000	4900000	5000000	5100000	5200000	5300000	5400000	5500000	5600000	5700000	5800000	5900000	6000000	6100000	6200000	6300000	6400000	6500000	6600000	6700000	6800000	6900000	7000000	7100000	7200000	7300000	7400000	7500000	7600000	7700000	7800000	7900000	8000000	8100000	8200000	8300000	8400000	8500000	8600000	8700000	8800000	8900000	9000000	9100000	9200000	9300000	9400000	9500000	9600000	9700000	9800000	9900000	10000000	10100000	10200000	10300000	10400000	10500000	10600000	10700000	10800000	10900000	11000000	11100000	11200000	11300000	11400000	11500000	11600000	11700000	11800000	11900000	12000000	12100000	12200000	12300000	12400000	12500000	12600000	12700000	12800000	12900000	13000000	13100000	13200000	13300000	13400000	13500000	13600000	13700000	13800000	13900000	14000000	14100000	14200000	14300000	14400000	14500000	14600000	14700000	14800000	14900000	15000000	15100000	15200000	15300000	15400000	15500000	15600000	15700000	15800000	15900000	16000000	16100000	16200000	16300000	16400000	16500000	16600000	16700000	16800000	16900000	17000000	17100000	17200000	17300000	17400000	17500000	17600000	17700000	17800000	17900000	18000000	18100000	18200000	18300000	18400000	18500000	18600000	18700000	18800000	18900000	19000000	19100000	19200000	19300000	19400000	19500000	19600000	19700000	19800000	19900000	20000000	20100000	20200000	20300000	20400000	20500000	20600000	20700000	20800000	20900000	21000000	21100000	21200000	21300000	21400000	21500000	21600000	21700000	21800000	21900000	22000000	22100000	22200000	22300000	22400000	22500000	22600000	22700000	22800000	22900000	23000000	23100000	23200000	23300000	23400000	23500000	23600000	23700000	23800000	23900000	24000000	24100000	24200000	24300000	24400000	24500000	24600000	24700000	24800000	24900000	25000000	25100000	25200000	25300000	25400000	25500000	25600000	25700000	25800000	25900000	26000000	26100000	26200000	26300000	26400000	26500000	26600000	26700000	26800000	26900000	27000000	27100000	27200000	27300000	27400000	27500000	27600000	27700000	27800000	27900000	28000000	28100000	28200000	28300000	28400000	28500000	28600000	28700000	28800000	28900000	29000000	29100000	29200000	29300000	29400000	29500000	29600000	29700000	29800000	29900000	30000000	30100000	30200000	30300000	30400000	30500000	30600000	30700000	30800000	30900000	31000000	31100000	31200000	31300000	31400000	31500000	31600000	31700000	31800000	31900000	32000000
------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Castanheiras, Buracinho, Leuro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3379.4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

QUANT	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
2582	ORIGEM	ELABORAR E RECEBER TUBO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	4.0000	\$5,10	\$5.400	
4040	ENAPAI	ELABORAR LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 10, 20, 30, 40 W, BIVOLT	UN	1.0000	\$9,63	\$9.630	
3763	ENAPAI	ELABORAÇÃO DE OBRAS	UN	2.0000	\$5,87	\$11.740	
3763	ENAPAI	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 10, 20, 30, 40 W, BIVOLT	UN	1.0000	\$9,63	\$9.630	
12726	ORIGEM	LIMANHAR DE TOPOGRAFIA EM CHAPA DE AÇO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 100 W, PERÍF. COMERCIAL, NÃO INCLUI BATE-LÂMPADA	UN	1.0000	\$8.921	\$8.921	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	UN	1.0000	\$8,26	\$8,26	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICISTA	UN	1.0000	\$9,29	\$9,29	
TOTAL EQUIPAMENTOS	MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENC. EQUIPAMENTOS	TÉRMINOS	VALOR TOTAL		
\$5.400	\$5.400	\$8.120	\$8,26	\$8,26	\$13.930,52		
9.43	12219	ORIGEM	QUANTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 HUIELENTORES, COM FANAL, PASSO EM C	UN	1.0000	\$8.260	\$8.260
2538	ORIGEM	QUANTO DE ELÉTRICIDADE DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, PARA 10 HUIELENTORES (CAMBAMENTO, PASSO EM C, CEMAR DU)	UN	1.0000	\$8.260	\$8.260	
2430	ENAPAI	PERÍMETRO	UN	8.8000	\$8,63	\$8.588	
4763	ENAPAI	PERÍMETRO	UN	2.0000	\$8,63	\$8,63	
8111	ENAPAI	SERVENTE DE OBRAS	UN	1.2000	\$3,87	\$3,87	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	UN	1.0000	\$8,26	\$8,26	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICISTA	UN	1.0000	\$9,29	\$9,29	
87206	ENAPAI	ABRAXAR TUBO DE 1/2" COMENT. CAS. E REJA METAL PARA EMBOLCAMENTA UNICAMARAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONHEIRA ROL	MP	0,0130	\$8.340	\$8.454	
TOTAL EQUIPAMENTOS	MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENC. EQUIPAMENTOS	TÉRMINOS	VALOR TOTAL		
\$8.260	\$8.260	\$8,30	\$8,49	\$8,30	\$2.207,50		
9.43	12219	ORIGEM	QUANTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 HUIELENTORES, COM FANAL, PASSO EM C	UN	1.0000	\$8.260	\$8.260
2538	ORIGEM	QUANTO DE ELÉTRICIDADE DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, PARA 10 HUIELENTORES (CAMBAMENTO, PASSO EM C, CEMAR DU)	UN	1.0000	\$8.260	\$8.260	
2430	ENAPAI	PERÍMETRO	UN	1.2000	\$3,87	\$3,87	
8111	ENAPAI	SERVENTE DE OBRAS	UN	1.0000	\$3,87	\$3,87	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	UN	1.0000	\$8,26	\$8,26	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICISTA	UN	1.0000	\$9,29	\$9,29	
87206	ENAPAI	ABRAXAR TUBO DE 1/2" COMENT. CAS. E REJA METAL PARA EMBOLCAMENTA UNICAMARAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONHEIRA ROL	MP	0,0130	\$8.340	\$8.454	
TOTAL EQUIPAMENTOS	MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENC. EQUIPAMENTOS	TÉRMINOS	VALOR TOTAL		
\$8.260	\$8.260	\$8,30	\$8,49	\$8,30	\$2.207,50		
9.43	12219	ORIGEM	QUANTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 HUIELENTORES, COM FANAL, PASSO EM C	UN	1.0000	\$8.260	\$8.260
2538	ORIGEM	QUANTO DE ELÉTRICIDADE DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, PARA 10 HUIELENTORES (CAMBAMENTO, PASSO EM C, CEMAR DU)	UN	1.0000	\$8.260	\$8.260	
2430	ENAPAI	PERÍMETRO	UN	1.2000	\$3,87	\$3,87	
8111	ENAPAI	SERVENTE DE OBRAS	UN	1.0000	\$3,87	\$3,87	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	UN	1.0000	\$8,26	\$8,26	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICISTA	UN	1.0000	\$9,29	\$9,29	
87206	ENAPAI	ABRAXAR TUBO DE 1/2" COMENT. CAS. E REJA METAL PARA EMBOLCAMENTA UNICAMARAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONHEIRA ROL	MP	0,0130	\$8.340	\$8.454	
TOTAL EQUIPAMENTOS	MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENC. EQUIPAMENTOS	TÉRMINOS	VALOR TOTAL		
\$8.260	\$8.260	\$8,30	\$8,49	\$8,30	\$2.207,50		
9.43	12219	ORIGEM	QUANTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 HUIELENTORES, COM FANAL, PASSO EM C	UN	1.0000	\$8.260	\$8.260
2538	ORIGEM	QUANTO DE ELÉTRICIDADE DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, PARA 10 HUIELENTORES (CAMBAMENTO, PASSO EM C, CEMAR DU)	UN	1.0000	\$8.260	\$8.260	
2430	ENAPAI	PERÍMETRO	UN	1.2000	\$3,87	\$3,87	
8111	ENAPAI	SERVENTE DE OBRAS	UN	1.0000	\$3,87	\$3,87	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	UN	1.0000	\$8,26	\$8,26	
10562	ORIGEM	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICISTA	UN	1.0000	\$9,29	\$9,29	
87206	ENAPAI	ABRAXAR TUBO DE 1/2" COMENT. CAS. E REJA METAL PARA EMBOLCAMENT					

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Castanheiras, Burequinho, Leuro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3339.4925 e-mail: comercial@shockinst.com.br

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Mãe Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Cartas, Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.140-000
Tel: (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n 194, Lot. Vão das Cartaszeiras, Buzupirú, Leme de Freitas-BA, CEP 42.710-400
Tel. (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

11111	GRSE	CAIXA DE DESPESAS EM FAVOR PARA O CONJUNTO K.M. COM ESTEJO	UN	1,0000	R\$ 9,51	R\$ 9,43
91111	ENAP	ENAP - ENCARGO DE OBRAS	M	0,1000	R\$ 8,87	R\$ 8,80
10400	ENAP	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	M	0,1000	R\$ 28,26	R\$ 28,14
01000	GRSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES - BOMBEIRO	M	0,1000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
TOTAL						
GRSE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENC. COMPLEMENTARES	TERCEIROS	VALOR TOTAL	
R\$ 30,00	R\$ 6,50	R\$ 1,12	R\$ 12,27	R\$ 10,10	R\$ 7,71	
R\$ 20,00	R\$ 6,50	R\$ 1,12	R\$ 12,27	R\$ 9,10	R\$ 6,67	
12.1	ENAP	ALTOBOLETO DE FRETAMENTO (CORRETORES) POR OBRAS (ENFERMIA PARA RECURSOS TERMAIS), HOSPITALAR E INTELIGÊNCIA PARA LAZARILHOS E HOSPITAIS	M	1,0710000	R\$ 10,38	R\$ 10,19
COMP. CUSTO	82047	ANUALIZAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,1040000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
COMP. CUSTO	82024	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,1040000	R\$ 22,48	R\$ 22,34
14.1	ENAP	CONDOMÍNIO SINCRO	UN	1,0000000	R\$ 5,22	R\$ 5,13
14.1.1	1009SE	ENAP (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMO	3140	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0010000	R\$ 5,22	R\$ 5,13
INFORMO	4051	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	2,0000000	R\$ 10,40	R\$ 10,19
INFORMO	5140	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	1,0000000	R\$ 5,22	R\$ 5,13
INFORMO	10402	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	1,0000000	R\$ 24,24	R\$ 24,04
INFORMO	21112	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	1,0000000	R\$ 19,16	R\$ 19,00
COMP. CUSTO	82027	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,1000000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
COMP. CUSTO	82018	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,3170000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
15.10	ENAP	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMO	3140	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0010000	R\$ 5,22	R\$ 5,13
INFORMO	13416	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMP. CUSTO	82027	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,1100000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
COMP. CUSTO	82018	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,0780000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
16.10	ENAP	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMO	3140	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0010000	R\$ 5,22	R\$ 5,13
INFORMO	13416	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMP. CUSTO	82027	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,1100000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
COMP. CUSTO	82018	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,0780000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
16.10.1	ENAP	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMO	3140	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0010000	R\$ 5,22	R\$ 5,13
INFORMO	13416	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMP. CUSTO	82027	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,0800000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
COMP. CUSTO	82018	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,0730000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
16.10.2	ENAP	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMO	3140	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0010000	R\$ 5,22	R\$ 5,13
INFORMO	13416	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMP. CUSTO	82027	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,0800000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
COMP. CUSTO	82018	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,0730000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
16.10.3	ENAP	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMO	3140	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0010000	R\$ 5,22	R\$ 5,13
INFORMO	13416	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	UN	0,0000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMP. CUSTO	82027	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,0800000	R\$ 38,38	R\$ 38,14
COMP. CUSTO	82018	CONDOMÍNIO SINCRO (O) FOMENTO LOCAL BRANCA PÁDUA MÉDIO	M	0,0730000	R\$ 3	

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Castanheiras, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3329-4025 e-mail: comercial@shockeng.com.br

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min. Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Castanheiras, Buracupinho, Leme de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel. (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

13

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Várzea das Castanheiras, Buracãozinho, Lavoura de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

COMP/OSCAD	88206	ADUJLAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,8720000	R\$ 17,66	R\$ 1,26	
COMP/OSCAD	88207	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,8720000	R\$ 22,42	R\$ 1,46	
14.1.34	5489	5489	ADUJADOR CURVO COM BOLSA E BOLSA PARK REDONDO, PVC, SOLDAVEL, Ø 88 MM X 27, FORNHECEDOR INSTALADO	UN	1,0000000	R\$ 16,12	R\$ 1,12
IN/USAO	102	102	PARA RESERVOARIO, FORNHECEDOR INSTALADO	UN	1,0000000	R\$ 16,12	R\$ 1,12
IN/USAO	20000	20000	ADUJADOR FLEXIVEL PARA PVC, FRASCO COM 175 SR	UN	0,2600000	R\$ 15,56	R\$ 0,48
IN/USAO	20003	20003	ADUJADOR IMPACTORA PARA PVC, FRASCO COM 500 CM3	UN	0,0700000	R\$ 21,06	R\$ 0,49
IN/USAO	30303	30303	ADUJADOR IMPACTORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0320000	R\$ 1,64	R\$ 0,04
COMP/OSCAD	88246	ADUJLAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,2120000	R\$ 17,08	R\$ 0,37	
COMP/OSCAD	88207	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,3230000	R\$ 22,82	R\$ 1,73	
14.1.35	5470	5470	ADUJADOR COM FLANQUES LIGADOS, PVC, SOLDAVEL, Ø 88 MM X 1/2", PARA RESERVOARIO, FORNHECEDOR INSTALADO	UN	1,0000000	R\$ 15,97	R\$ 1,13
IN/USAO	114	114	PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	R\$ 15,97	R\$ 1,13
IN/USAO	20000	20000	ADUJADOR FLEXIVEL COM FLANQUES COM 175 SR	UN	0,2600000	R\$ 15,76	R\$ 0,47
IN/USAO	20003	20003	ADUJADOR IMPACTORA PARA PVC, FRASCO COM 500 CM3	UN	0,0700000	R\$ 21,49	R\$ 0,49
IN/USAO	30303	30303	LIXA PAGAIA EM FOLHA, Ø 88 X 100	UN	0,0320000	R\$ 1,64	R\$ 0,03
COMP/OSCAD	88246	ADUJLAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,2110000	R\$ 17,09	R\$ 0,42	
COMP/OSCAD	88207	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,2110000	R\$ 22,82	R\$ 0,27	
14.1.36	5476	5476	ADUJADOR COM FLANQUES LIGADOS, PVC, SOLDAVEL, Ø 88 MM X 1/2", PARA RESERVOARIO, FORNHECEDOR INSTALADO	UN	1,0000000	R\$ 17,20	R\$ 1,30
IN/USAO	89	89	PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	R\$ 17,20	R\$ 1,30
IN/USAO	20000	20000	ADUJADOR FLEXIVEL PARA PVC, FRASCO COM 175 SR	UN	0,2600000	R\$ 15,98	R\$ 0,47
IN/USAO	20003	20003	ADUJADOR IMPACTORA PARA PVC, FRASCO COM 500 CM3	UN	0,0710000	R\$ 20,40	R\$ 0,47
IN/USAO	30303	30303	LIXA PAGAIA EM FOLHA, Ø 88 X 100	UN	0,0310000	R\$ 1,64	R\$ 0,04
COMP/OSCAD	88246	ADUJLAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,2110000	R\$ 17,09	R\$ 0,42	
COMP/OSCAD	88207	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,2110000	R\$ 22,82	R\$ 0,27	
14.1.37	5470	5470	ADUJADOR COM FLANQUES LIGADOS, PVC, SOLDAVEL, LIGADOS, Ø 88 MM X 1/2", PARA RESERVOARIO, FORNHECEDOR INSTALADO	UN	1,0000000	R\$ 17,17	R\$ 1,18
IN/USAO	105	105	PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	R\$ 17,17	R\$ 1,18
IN/USAO	20000	20000	ADUJADOR FLEXIVEL PARA PVC, FRASCO COM 175 SR	UN	0,2600000	R\$ 15,58	R\$ 0,47
IN/USAO	20003	20003	ADUJADOR IMPACTORA PARA PVC, FRASCO COM 500 CM3	UN	0,0820000	R\$ 20,40	R\$ 0,25
IN/USAO	30303	30303	LIXA PAGAIA EM FOLHA, Ø 88 X 100	UN	0,0310000	R\$ 1,64	R\$ 0,04
COMP/OSCAD	88246	ADUJLAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,3060000	R\$ 17,05	R\$ 0,85	
COMP/OSCAD	88207	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,3060000	R\$ 22,82	R\$ 0,72	
14.1.38	5857	5857	LIXA DE RESIDUO, PVC, SOLDAVEL, Ø 88 X 100 X 3,5MM - FORNHECEDOR INSTALADO	UN	0,0100000	R\$ 60,04	R\$ 0,04
IN/USAO	122	122	ADUJADOR FLEXIVEL PARA PVC, FRASCO COM 500 SR	UN	0,0100000	R\$ 60,04	R\$ 0,04
IN/USAO	20003	20003	ADUJADOR IMPACTORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	R\$ 30,40	R\$ 0,24
IN/USAO	30303	30303	LIXA DE RESIDUO, PVC, SOLDAVEL, Ø 88 X 25 MM, X 3,5MM FRA PREZAL	UN	0,0310000	R\$ 2,24	R\$ 0,24
IN/USAO	30303	30303	LIXA DE RESIDUO, PVC, SOLDAVEL, Ø 88 X 25 MM, X 3,5MM FRA PREZAL	UN	0,0280000	R\$ 2,24	R\$ 0,03
COMP/OSCAD	88246	ADUJLAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,0720000	R\$ 19,05	R\$ 1,28	
COMP/OSCAD	88207	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCADOS COMPLEMENTARES	UN	0,0720000	R\$ 22,82	R\$ 0,04	
14.1.39	6337	6337	BOCHA DE RESIDUO DUPLA DE FIBRA SOLDAVEL, MARFOM, Ø 88 X 15 X 3,5MM	UN	0,0370000	R\$ 54,20	R\$ 2,20
IN/USAO	139	0313	ADUJADOR FLEXIVEL DE 650 DIAMETROS	L	0,0370000	R\$ 54,20	R\$ 2,20
IN/USAO	2030	0315	SOLDO IMPACTORA PARA PVC, LOCALIZADO, CORTA, COM Ø 175 MM, PARA ASSIN FRIA PREZAL	UN	1,0000000	R\$ 1,92	R\$ 1,25
IN/USAO	6300	ENRABO DO BOMBEIRO HIDRAULICO	UN	1,0000000	R\$ 6,55	R\$ 1,95	
IN/USAO	6111	ENRABO DO BOMBEIRO HIDRAULICO	UN	0,1000000	R\$ 4,57	R\$ 0,88	
IN/USAO	10540	ENRABO COMPLEMENTARES - SERVIDENTE	UN	0,1000000	R\$ 3,95	R\$ 0,96	
IN/USAO	0315	ENRABO COMPLEMENTARES - ENCANADOR	UN	0,1600000	R\$ 2,95	R\$ 0,84	
TOTAL							
EQUIP/AM	MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENC. SOCIAIS	TERCEIROS	VALOR TOTAL		
R\$ 5,00	R\$ 14,24	R\$ 7,19	R\$ 2,41	R\$ 0,25	R\$ 25,09		
14.1.39	0315	0315	BOCHA DE RESIDUO DUPLA DE FIBRA SOLDO TGLCAVEL, MARFOM, Ø 88 X 15 X 3,5MM	UN	0,0370000	R\$ 54,20	R\$ 2,20
IN/USAO	139	0313	ADUJADOR FLEXIVEL DE 650 DIAMETROS	L	0,0370000	R\$ 54,20	R\$ 2,20
IN/USAO	2030	0315	SOLDO IMPACTORA PARA PVC, LOCALIZADO, CORTA, COM Ø 175 MM, PARA ASSIN FRIA PREZAL	UN	1,0000000	R\$ 1,92	R\$ 1,36
IN/USAO	2060	ENRABO DO BOMBEIRO HIDRAULICO	UN	0,1310000	R\$ 6,63	R\$ 2,02	
IN/USAO	6111	ENRABO DO BOMBEIRO HIDRAULICO	UN	0,1310000	R\$ 4,67	R\$ 1,41	
IN/USAO	10540	ENRABO COMPLEMENTARES - SERVIDENTE	UN	0,1310000	R\$ 5,16	R\$ 1,41	
IN/USAO	10540	ENRABO COMPLEMENTARES - ENCANADOR	UN	0,1310000	R\$ 2,88	R\$ 0,95	
TOTAL							
EQUIP/AM	MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENC. SOCIAIS	TERCEIROS	VALOR TOTAL		
R\$ 5,00	R\$ 45,26	R\$ 3,40	R\$ 3,52	R\$ 0,38	R\$ 58,56		

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Caranheiras, Barraquinho, Leão de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

14.1.31	1003	0816	BONCA DE RESCIZÃO LONDA DE PVC RIGIDO TOLERAÇIA, MARBORA, 80MM X 25MM	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	138	0816	ADERÇO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0040	R\$ 24,00	R\$ 9,60
	0818	0818	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	1,0000	R\$ 1,04	R\$ 1,04
	812	0812	BONCA DE RESCIZÃO DE PVC RIGIDO, LONDA, COM 80 X 25	UN	0,0000	R\$ 2,83	R\$ 0,00
	2006	0816	MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,0000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
	8111	0811	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,2400	R\$ 6,25	R\$ 1,50
	0815	0815	SERVANTE DE OBRAS	H	0,2400	R\$ 4,67	R\$ 1,08
	10546	0816	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVANTE	H	0,2400	R\$ 1,38	R\$ 0,33
	10554	0818	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR	H	0,2400	R\$ 1,88	R\$ 0,46
TOTAL							
GRUPAL	1003	0816	BONCA DE RESCIZÃO LONDA DE PVC RIGIDO TOLERAÇIA, MARBORA, 80MM X 25MM	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
		MATERIAL	MÃO DE OBR	ENC. SOCIAIS	TERCEIROS	VALOR TOTAL	
	R\$ 0,00	R\$ 9,62	R\$ 2,80	R\$ 1,04	R\$ 0,31	R\$ 11,78	
14.1.32	0504	0816	BONCA DE RESCIZÃO LONDA DE PVC RIGIDO TOLERAÇIA, MARBORA, 80MM X 25MM	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	138	0816	ADERÇO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0040	R\$ 24,00	R\$ 9,61
	2006	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	L	0,0810	R\$ 83,00	R\$ 6,68
	820	0816	BONCA DE RESCIZÃO DE PVC RIGIDO, LONDA, COM 80 X 25	UN	0,0000	R\$ 2,85	R\$ 0,00
	820	0816	MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,0000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
	8111	0811	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,2400	R\$ 6,25	R\$ 1,50
	0815	0815	SERVANTE DE OBRAS	H	0,2400	R\$ 4,67	R\$ 1,09
	10546	0816	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVANTE	H	0,2400	R\$ 1,39	R\$ 0,34
	10554	0818	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR	H	0,2400	R\$ 1,89	R\$ 0,47
TOTAL		0504					
		0816	BONCA DE RESCIZÃO LONDA DE PVC RIGIDO TOLERAÇIA, MARBORA, 80MM X 25MM	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
		MATERIAL	MÃO DE OBR	ENC. SOCIAIS	TERCEIROS	VALOR TOTAL	
	R\$ 0,00	R\$ 8,87	R\$ 2,80	R\$ 1,06	R\$ 0,32	R\$ 12,05	
14.1.32	0608	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 80 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,000000	R\$ 7,28	R\$ 7,28
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,240000	R\$ 2,40	R\$ 0,60
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,075000	R\$ 0,48	R\$ 0,36
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,040000	R\$ 1,44	R\$ 0,58
	0816	0816	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR	H	0,480000	R\$ 17,46	R\$ 8,80
	0816	0816	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR	H	0,480000	R\$ 22,82	R\$ 12,34
	0816	0816	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR	H	0,480000	R\$ 22,82	R\$ 12,34
TOTAL							
14.1.34	0801	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,507000	R\$ 20,64	R\$ 10,32
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 75 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	0,075000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,080000	R\$ 4,00	R\$ 3,25
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,037000	R\$ 1,94	R\$ 0,61
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 17,46	R\$ 10,01
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 17,46	R\$ 10,01
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 22,82	R\$ 12,34
TOTAL							
14.1.35	0802	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,200000	R\$ 8,04	R\$ 1,48
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 75 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	0,080000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,031100	R\$ 4,00	R\$ 0,47
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,037000	R\$ 1,94	R\$ 0,62
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,307000	R\$ 17,46	R\$ 10,31
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,307000	R\$ 22,82	R\$ 10,48
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,307000	R\$ 22,82	R\$ 10,48
TOTAL							
14.1.36	0803	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,250000	R\$ 10,34	R\$ 2,80
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 80 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,022000	R\$ 4,00	R\$ 0,88
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,025000	R\$ 1,94	R\$ 0,53
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 17,46	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
TOTAL							
14.1.37	0804	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,250000	R\$ 10,34	R\$ 2,80
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 75 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,022000	R\$ 4,00	R\$ 0,88
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,025000	R\$ 1,94	R\$ 0,53
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 17,46	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
TOTAL							
14.1.38	0805	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,250000	R\$ 10,34	R\$ 2,80
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 75 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,022000	R\$ 4,00	R\$ 0,88
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,025000	R\$ 1,94	R\$ 0,53
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 17,46	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
TOTAL							
14.1.39	0806	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,250000	R\$ 10,34	R\$ 2,80
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 75 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,022000	R\$ 4,00	R\$ 0,88
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,025000	R\$ 1,94	R\$ 0,53
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 17,46	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
TOTAL							
14.1.40	0807	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,250000	R\$ 10,34	R\$ 2,80
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 75 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,022000	R\$ 4,00	R\$ 0,88
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,025000	R\$ 1,94	R\$ 0,53
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 17,46	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
TOTAL							
14.1.41	0808	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,250000	R\$ 10,34	R\$ 2,80
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 75 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,022000	R\$ 4,00	R\$ 0,88
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,025000	R\$ 1,94	R\$ 0,53
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 17,46	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
TOTAL							
14.1.42	0809	0816	ADERÇO DO GRAU, PVC, TOLERAÇIA, 80 MM, FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	0,0000	R\$ 0,00
	0816	0816	ADERÇO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,250000	R\$ 10,34	R\$ 2,80
	0816	0816	SOLUÇÃO LONDA DE GRAU, 75 MM PARA ASSA PARA FRESAL	UN	1,000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
	0816	0816	SOLUÇÃO LAMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM	UN	0,022000	R\$ 4,00	R\$ 0,88
	0816	0816	LIGA PARA EM FOLHA, 1000 CM	UN	0,025000	R\$ 1,94	R\$ 0,53
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 17,46	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
	0816	0816	ENCARGOS DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	R\$ 22,82	R\$ 10,42
TOTAL							

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, s/194, Lot. Vão das Castanheiras, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3379-4925 e-mail: comercial@shockens.com.br

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Castanheiras, Buziquinho, Lajeado de Freitas-BA, CEP 42.710-40
Tel. (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Mispalães, n 194, Lot. Vila das Cartas, Buraquinho, Lauro de
Tel. (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

12.2.4	82710	SNAP	RETE RECO VIVO, DIAM 80 MM, 100M, QUOTE BOLLONE, RINNOVERO E INTALAZZO IN RAMPA DI DISCESA DI 90 MM IN RAMPA DI ESISTO PREESISTENTE	UN	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	122		ADIEVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO CON 800 CM	M	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	11718	GR18	ADIEVO PVC CONICO, 100 X 40 MM, TONDI DRELLER RESINA BIANCA	M	1	0,000000	RS 5,00	RS 0,50	RS 0,02
INSUMI	20083	GR18	SOLUCCO LAMPIFICA PARA PVC, FRASCO CON 1000 LMD	M	1	0,000000	RS 40,00	RS 4,00	RS 0,16
INSUMI	38363	GR18	LIXA DURA EM FOLIA, GRAD 100	M	1	0,000000	RS 1,00	RS 0,10	RS 0,01
COMPONICAO	88248		AJUDAR DE ENCAIXAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 17,00	RS 1,70	RS 0,07
COMPONICAO	88267		ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
RS 6,76									
12.2.5	88009	SNAP	GOLEIRO IN PLASTICO, SERIE NORMAL, ESISTO FEDERAL, EN 50 MM, JUNTAS BOLLONE E TORNECHAMENTO METALICO	UN	1	1,000000	RS 240	RS 24,00	RS 0,96
INSUMI	30010		GOLEIRO PVC, SOLUCCAO, EN 50 GRAUS, EN 100 MM, PARA ESISTO PREESISTENTE	UN	1	1,000000	RS 470	RS 47,00	RS 0,94
INSUMI	20078		PLATA LUBRICANTE PARA TUBOS E CONEJONES CON JUNTA ELASTICA PARA PVC, AGU, POLIURETANO E DITOLICO DE 400	M	1	0,000000	RS 18,30	RS 1,83	RS 0,07
COMPONICAO	88248		AJUDAR DE ENCAIXAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 17,00	RS 1,70	RS 0,07
COMPONICAO	88267		ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
RS 25,04									
12.2.6	88081	SNAP	GOLEIRO NO PLASTICO, SERIE NORMAL, ESISTO FEDERAL, EN 50 MM, JUNTAS BOLLONE E TORNECHAMENTO METALICO	UN	1	1,000000	RS 140	RS 14,00	RS 0,56
INSUMI	30010		GOLEIRO PVC, SOLUCCAO, EN 50 GRAUS, EN 100 MM, PARA ESISTO PREESISTENTE	UN	1	1,000000	RS 140	RS 14,00	RS 0,56
INSUMI	30028		GOLEIRO PVC, SOLUCCAO, EN 50 GRAUS, EN 100 MM, PARA ESISTO PREESISTENTE	UN	1	1,000000	RS 140	RS 14,00	RS 0,56
INSUMI	20078		PLATA LUBRICANTE PARA TUBOS E CONEJONES CON JUNTA ELASTICA PARA PVC, AGU, POLIURETANO E DITOLICO DE 400	M	1	0,000000	RS 18,30	RS 1,83	RS 0,07
COMPONICAO	88248		AJUDAR DE ENCAIXAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 17,00	RS 1,70	RS 0,07
COMPONICAO	88267		ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
RS 8,27									
12.2.7	88216	SNAP	RETE RECO VIVO, DIAM 80 MM, 100M, QUOTE BOLLONE, RINNOVERO E INTALAZZO IN RAMPA DI DISCESA DI 90 MM IN RAMPA DI ESISTO PREESISTENTE	UN	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	122		ADIEVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO CON 800 CM	M	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	9008	GR18	ADIEVO PVC CONICO, 100 X 40 MM, TONDI DRELLER RESINA BIANCA	M	1	0,000000	RS 5,00	RS 0,50	RS 0,02
INSUMI	20083	GR18	SOLUCCO LAMPIFICA PARA PVC, FRASCO CON 1000 LMD	M	1	0,000000	RS 40,00	RS 4,00	RS 0,16
INSUMI	38363	GR18	LIXA DURA EM FOLIA, GRAD 100	M	1	0,000000	RS 1,00	RS 0,10	RS 0,01
COMPONICAO	88248		AJUDAR DE ENCAIXAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 17,00	RS 1,70	RS 0,07
COMPONICAO	88267		ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
RS 25,04									
12.2.8	88216	SNAP	RETE RECO VIVO, DIAM 80 MM, 100M, QUOTE BOLLONE, RINNOVERO E INTALAZZO IN RAMPA DI DISCESA DI 90 MM IN RAMPA DI ESISTO PREESISTENTE	UN	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	122		ADIEVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO CON 800 CM	M	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	9008	GR18	ADIEVO PVC CONICO, 100 X 40 MM, TONDI DRELLER RESINA BIANCA	M	1	0,000000	RS 5,00	RS 0,50	RS 0,02
INSUMI	20083	GR18	SOLUCCO LAMPIFICA PARA PVC, FRASCO CON 1000 LMD	M	1	0,000000	RS 40,00	RS 4,00	RS 0,16
INSUMI	38363	GR18	LIXA DURA EM FOLIA, GRAD 100	M	1	0,000000	RS 1,00	RS 0,10	RS 0,01
COMPONICAO	88248		AJUDAR DE ENCAIXAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 17,00	RS 1,70	RS 0,07
COMPONICAO	88267		ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
TOTAL			ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
12.2.9	88216	SNAP	RETE RECO VIVO, DIAM 80 MM, 100M, QUOTE BOLLONE, RINNOVERO E INTALAZZO IN RAMPA DI DISCESA DI 90 MM IN RAMPA DI ESISTO PREESISTENTE	UN	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	122		ADIEVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO CON 800 CM	M	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	9008	GR18	ADIEVO PVC CONICO, 100 X 40 MM, TONDI DRELLER RESINA BIANCA	M	1	0,000000	RS 5,00	RS 0,50	RS 0,02
INSUMI	20083	GR18	SOLUCCO LAMPIFICA PARA PVC, FRASCO CON 1000 LMD	M	1	0,000000	RS 40,00	RS 4,00	RS 0,16
INSUMI	38363	GR18	LIXA DURA EM FOLIA, GRAD 100	M	1	0,000000	RS 1,00	RS 0,10	RS 0,01
COMPONICAO	88248		AJUDAR DE ENCAIXAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 17,00	RS 1,70	RS 0,07
COMPONICAO	88267		ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
TOTAL			ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
12.2.10	88216	SNAP	RETE RECO VIVO, DIAM 80 MM, 100M, QUOTE BOLLONE, RINNOVERO E INTALAZZO IN RAMPA DI DISCESA DI 90 MM IN RAMPA DI ESISTO PREESISTENTE	UN	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	122		ADIEVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO CON 800 CM	M	1	0,000000	RS 50,00	RS 5,00	RS 0,24
INSUMI	9008	GR18	ADIEVO PVC CONICO, 100 X 40 MM, TONDI DRELLER RESINA BIANCA	M	1	0,000000	RS 5,00	RS 0,50	RS 0,02
INSUMI	20083	GR18	SOLUCCO LAMPIFICA PARA PVC, FRASCO CON 1000 LMD	M	1	0,000000	RS 40,00	RS 4,00	RS 0,16
INSUMI	38363	GR18	LIXA DURA EM FOLIA, GRAD 100	M	1	0,000000	RS 1,00	RS 0,10	RS 0,01
COMPONICAO	88248		AJUDAR DE ENCAIXAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 17,00	RS 1,70	RS 0,07
COMPONICAO	88267		ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09
TOTAL			ENCANAR O BOMBEIRO HIEAULICO CON ENCAIXOS COMPLEMENTARES	M	1	0,000000	RS 22,00	RS 2,20	RS 0,09

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min. Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Castanheiras, Buquimbu, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-40
Tel: (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

14.2.1	1975	ENAP	TUBO PVC, BOMBA MANUAL, ESOTO PRESEAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORMEIRO E INTALADO EM RAMAL DE BOMBEO SANITARIO.	M	0,004700	89,00	89,00
	INSUMO	122	JOLIC PVC, SOLDAVEL, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	1,000000	18,73	18,73
	INSUMO	9837	TOLUOLICO LAMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CDS	M	0,023500	18,40	18,18
	INSUMO	20083	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,167000	18,37	18,37
	COMPOSICAO	88246	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,78	17,78
	COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,22	17,22
						84,26,3	
14.2.12	1990	ENAP	OLIO MOTOR 15W/40, 100LITROS, FORMEIRO E INTALADO EM RAMAL DE BOMBEO SANITARIO.	M	1,000000	89,18	89,18
	INSUMO	297	JOLIC PVC, SOLDAVEL, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	1,000000	18,12	18,12
	INSUMO	3569	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	18,37	18,37
	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	19,92	19,92
	COMPOSICAO	88246	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,78	17,78
	COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	18,22	18,22
						84,26,3	
14.2.13	19729	ENAP	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	0,000000	89,00	89,00
	INSUMO	122	JOLIC PVC, SOLDAVEL, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	0,000000	18,12	18,12
	INSUMO	1933	CURVA CURVA 90 GRAUS, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	0,015000	18,24	18,24
	INSUMO	3569	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,021000	18,54	18,54
	COMPOSICAO	88246	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,78	17,78
	COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,22	17,22
						84,26,3	
14.2.14	19741	ENAP	OLIO MOTOR 15W/40, 100LITROS, FORMEIRO E INTALADO EM RAMAL DE BOMBEO SANITARIO.	M	1,000000	89,18	89,18
	INSUMO	301	JOLIC PVC, SOLDAVEL, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	1,000000	18,12	18,12
	INSUMO	3528	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	18,37	18,37
	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	19,92	19,92
	COMPOSICAO	88246	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,78	17,78
	COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	18,22	18,22
						84,26,3	
14.2.15	19729	ENAP	OLIO MOTOR 15W/40, 100LITROS, FORMEIRO E INTALADO EM RAMAL DE BOMBEO SANITARIO.	M	1,000000	89,18	89,18
	INSUMO	301	JOLIC PVC, SOLDAVEL, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	1,000000	18,12	18,12
	INSUMO	3528	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	18,37	18,37
	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	19,92	19,92
	COMPOSICAO	88246	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,78	17,78
	COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	18,22	18,22
						84,26,3	
14.2.16	19729	ENAP	OLIO MOTOR 15W/40, 100LITROS, FORMEIRO E INTALADO EM RAMAL DE BOMBEO SANITARIO.	M	1,000000	89,18	89,18
	INSUMO	301	JOLIC PVC, SOLDAVEL, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	1,000000	18,12	18,12
	INSUMO	3528	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	18,37	18,37
	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	19,92	19,92
	COMPOSICAO	88246	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,78	17,78
	COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	18,22	18,22
						84,26,3	
14.2.18	19729	ENAP	OLIO MOTOR 15W/40, 100LITROS, FORMEIRO E INTALADO EM RAMAL DE BOMBEO SANITARIO.	M	1,000000	89,18	89,18
	INSUMO	298	JOLIC PVC, SOLDAVEL, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	1,000000	18,12	18,12
	INSUMO	3518	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	18,37	18,37
	INSUMO	20083	TOLUOLICO LAMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CDS	M	0,021000	18,54	18,54
	INSUMO	3592	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	17,78	17,78
	COMPOSICAO	88246	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,22	17,22
	COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	18,22	18,22
						84,26,3	
14.2.17	19729	ENAP	OLIO MOTOR 15W/40, 100LITROS, FORMEIRO E INTALADO EM RAMAL DE BOMBEO SANITARIO.	M	1,000000	89,18	89,18
	INSUMO	297	JOLIC PVC, SOLDAVEL, 1/2" DE GRAU, EN 50 MM PARA ESOTO PRESEAL.	M	1,000000	18,12	18,12
	INSUMO	3518	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	18,37	18,37
	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEJOES COM JUNTA ELASTICA EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS DE 1400"	M	0,000000	19,92	19,92
	COMPOSICAO	88246	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	17,78	17,78
	COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	18,22	18,22
						84,26,3	

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Cartasheiras, Burgozinho, Leme de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel: (71) 3379.4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

[illegible]

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
 Alameda, n. 194, Lot. Vão das Cartelas, Buracinho, Lato de Freitas-BA, CEP: 42.710-
 Tel: (71) 3379 - 4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
R. Min Antônio Carlos Magalhães, n. 194, Lot. Vila das Castanheiras, Barraquinhos, Leuro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400
Tel.: (71) 3230.4025 e-mail: comercial@shockene.com.br

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020

CARLOS ZADIAN MALUF BIEGOTZ
CPF 008 142.565 - 11
SÓCIO ADMINISTRADOR
HOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO
CNPJ 09.625.923/0001 - 03

Ian Aguiar
Engº Civil - Diretor
CREA BA 79.561/D
SHOCK ENGENHARIA

Yulhe

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.297,30	2,91%	100,00%					
2	ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 47.023,37	4,84%	100,00%					
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 46.011,50	4,74%	60,00%	20,00%	20,00%			
4	COBERTURA	R\$ 47.667,19	4,91%	R\$ 27.606,90	R\$ 9.202,30	R\$ 9.202,30			
5	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 56.171,85	5,68%		R\$ 14.300,16	R\$ 33.367,03			
6	ESQUADRIAS	R\$ 88.673,38	9,13%		20,00%	40,00%	40,00%		
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 145.404,66	14,98%			R\$ 22.068,74	R\$ 22.068,74		
8	EMASSAMENTO E PINTURA	R\$ 85.712,60	8,83%			20,00%	50,00%	30,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 77.444,65	7,98%			R\$ 17.734,68	R\$ 44.336,69	R\$ 26.602,01	
10	SPDA	R\$ 7.165,41	0,74%		100,00%				
11	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 40.395,44	4,16%			100,00%			
12	GÁS E EXAUSTÃO	R\$ 18.226,66	1,88%			R\$ 40.395,44			
13	CABEAMENTO E LÓGICA	R\$ 677,12	0,07%			100,00%			
14	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 48.248,94	4,97%			R\$ 18.226,66			
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.610,44	0,17%				50,00%		
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 100.415,00	10,34%	15,00%	10,00%				
17	EQUIPAMENTOS	R\$ 132.678,97	13,67%	R\$ 15.062,40	R\$ 10.041,60	R\$ 30.124,80	R\$ 30.124,80	10,00%	
TOTAL		R\$ 970.825,48	100,00%	R\$ 117.969,97	R\$ 52.420,96	R\$ 250.038,83	R\$ 228.712,20	R\$ 211.040,60	R\$ 110.622,92
% MENSAL				12,15%	5,40%	25,76%	23,56%	21,74%	11,39%
% ACUMULADO				12,15%	17,55%	43,31%	66,87%	88,61%	100,00%

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020

CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ

CPF 008.142.585-11

SÓCIO ADMINISTRADOR

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ 09.625.923/0001 - 03

Ian Aguiar
Engº Civil - Diretor
CREA-BA 79.561/D
SHOCK ENGENHARIA

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

R Min Antônio Carlos Magalhães, n 194, Lot. Vila das Castanheiras, quadra H, lote 56 a 58, galpão 08, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400

Tel: (71) 3379 - 4925 e-mails: comercial@shockeng.com.br

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Tomada de Preços nº 01/2020

CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ, como representante devidamente constituído de SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 9.1.2.1 do Edital 01/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2020 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 01/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de IF Bahiano antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020.



CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ
CPF 008.142.565 – 11
SÓCIO ADMINISTRADOR
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

Ian Aguiar
Engº Civil - Diretor
CREA BA 79.561/D
SHOCK ENGENHARIA